

**LOT N°4**

**MENUISERIE INTÉRIEURE**

**DOSSIER DE CONSULTATION  
DES ENTREPRISES**

## SOMMAIRE

1 - GENERALITES.....	3
1.1 - Nature des travaux.....	3
1.2 - Références aux textes.....	3
1.3 - Prescription propres a ce lot.....	3
1.4 - Traitement des menuiseries.....	4
1.5 - Quincaillerie.....	4
2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX.....	4
2.1 - Portes intérieures.....	4
2.1.1 - Portes de 0,93 x 2,04 ou 0,83x2,04.....	5
2.2 - Couvre-joint.....	5
2.3 - Barillets de chantier.....	5
2.4 - Cloisons stratifiées.....	5
2.5 - Plan de vasque.....	6
2.6 - Enseignes/Pictogrammes/Signalétiques.....	6
2.7 - Casiers vestiaires.....	6
2.8 - Organigramme.....	7

---

# 1 - GENERALITES

---

- Il est rappelé que l'entrepreneur du présent lot doit prendre connaissance du chapitre intitulé "PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT".

## 1.1 - Nature des travaux

- Les travaux du présent lot sont ceux nécessaires à la fourniture et à la pose de toutes les menuiseries intérieures des logements et des parties communes.
- L'entrepreneur du présent lot doit, également, effectuer tous les ouvrages annexes nécessaires à la bonne finition des ouvrages de ce lot.

## 1.2 - Références aux textes

- Les règles techniques applicables au présent chapitre sont :
  - Menuiseries bois : D. T. U. n° 36.1. et les normes citées en Annexe II
  - Menuiseries métalliques : D. T. U. n° 37.1. ainsi que le Cahier des Clauses Spéciales et l'Additif n° 1 au Cahier des Charges

### Normes Françaises :

- Généralités bois : NF. B 50001 et B 50002
- Revêtements contreplaqués : NF. B 50004
- Portes planes intérieures : P 23301- P 23302- P23303
- Quincaillerie : P26401- P26403- P 26405- P 26409- P 26410
- Protection contre les termites : P 40501

## 1.3 - Prescription propres a ce lot

- Font notamment partie des prestations à la charge de l'entrepreneur :
  - La fourniture et la pose, à toute hauteur, des menuiseries.
  - Les huisseries des portes de distribution posées par le plâtrier.
  - Les réglages, la mise en état et le nettoyage.
  - La protection des menuiseries durant la construction.
  - Les épaufrures, éclats, ou autres défauts qui apparaîtraient au cours des travaux, même causés par des personnes étrangères à l'entreprise, seront réparés aux frais de l'entrepreneur de menuiseries.
- L'entrepreneur devra fournir au Maître d'oeuvre, pendant la phase préparatoire les plans de détails des menuiseries faisant apparaître :

- Les dimensions, caractéristiques des calfeutremments et des couvre-joints, etc...
  - Au Maître d'Oeuvre et à l'entreprise de GROS OEUVRE, les plans donnant toutes indications sur les percements ou réservations à prévoir.
- Après approbations des plans, l'entrepreneur devra fournir des prototypes des principaux types de menuiseries (le choix sera fait par le Maître d'Oeuvre).

#### **1.4 - Traitement des menuiseries**

- Toutes les menuiseries bois seront traitées avec un produit insecticide, fongicide, hydrofuge par pulvérisation, trempage, ou badigeonnage.
- L'entrepreneur est tenu de présenter le certificat de traitement délivré par le négociant.
- L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec l'entreprise de peinture pour que les menuiseries bois reçoivent une couche d'impression avant la pose.

#### **1.5 - Quincaillerie**

- La quincaillerie fournie sera de première qualité, devra correspondre aux normes, sera titulaire du label S. N. F. Q.
- En solution de base, la quincaillerie sera de marque BRICARD, BEZAULT ou similaire, pour les serrures et quincaillerie.
- L'entrepreneur soumettra aux architecte les échantillons de la quincaillerie.
- NOTA : Les huisseries, à incorporer dans les banchés, seront posées par le lot GROS-OEUVRE, celles à incorporer dans les cloisons Placoplan par le PLATRIER, toutes les autres seront posées par le présent LOT.

## **2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX**

### **2.1 - Portes intérieures**

- Portes intérieures aux dimensions normalisées, de fabrication standard, comportant un label de fabrication conforme aux normes AFNOR en vigueur.
- Les portes seront arasées à 1 cm du sol fini, afin de laisser un passage d'air.

#### Huisseries :

- Huisseries métalliques pour cloison de 50 mm, comportant une traverse basse d'écartement en fer plat soudé et 3 tampons amortisseurs en néoprène.

Ferrage :

- 3 paumelles de 110 entaillées, avec fixation par vis.
- Un ensemble anodisé argent, comprenant une béquille double et 2 entrée de 220 x 40.
- Une serrure à mortaiser avec bec de cane (pour les salles de bains, W.C., une serrure à mortaiser avec bec de cane à condamnation, avec déblocage possible de l'extérieur).
- Butoir à visser en sol, avec monture caoutchouc et tige laiton.

**2.1.1 - Portes de 0,93 x 2,04 ou 0,83x2,04**Position :

- Suivant plans.

Prestations :

- Porte 1 vantail, isoplane à âme alvéolaire, à petits carreaux (carreaux 10 minimum), comportant 2 faces ISOGYL finition laquée d'usine, épaisseur 40 mm, y compris vitrage de 5 mm posé sous parclozes.
- La pose devra s'effectuer en fin de chantier. Toute porte abîmée sera changée.
- coupe feu suivant localisation

**2.2 - Couvre-joint**Position :

- Pour habillage murs périphériques.

Prestations :

- Fourniture et pose d'un couvre-joint en sapin du pays, 10 x 50 mm compris toutes sujétions.

Cloisons stratifiées

**2.3 - Barillets de chantier**

- L'entreprise installera des canons provisoires pour ouverture des appartements fonctionnant sur un passe, avant la mise en place des barillets définitifs qui seront posés sur ordre du Maître d'Oeuvre.

**2.4 - Cloisons stratifiées**Position :

- Dans sanitaires filles

Prestations :

- Fourniture et pose de cloisons et portes stratifiées massif 13mm finition lisse, classement au feu M2, coloris au choix du M.O, répondant aux normes PMR et textes en vigueur.
- Assemblage des portes en applique, chants arrondis. Meneaux arrondis en partie basse en général pas d'angles agressifs.
- Refonds autoportants en 1 seule pièce. Barreau de liaison aluminium forte section 50x30mm.
- Assemblage et pieds Inox. Visserie Inox.
- Compris toute sujétion de pose et de mise en œuvre.

## 2.5 - Plan de vasque

### Position :

- Pour sanitaire filles/personnel.

### Prestations :

- Fourniture et pose de plan vasque post formé à bord arrondi et rehausse vers mur.
- Coloris au choix du M.O
- Fixation par équerre Inox et pied Inox
- Ensemble conforme règle PMR
- Compris toute sujétion de pose et de mise en œuvre.

## 2.6 - Enseignes/Pictogrammes/Signalétiques

### Position :

- Sur portes sanitaires filles et personnel

### Prestations :

- Fourniture et pose de signalétique normalisée sur plaque Inox Brossée formant 200x60 mm pour repérage des sanitaires et espaces techniques.
- Compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre.

## 2.7 - Casiers vestiaires

### Position :

- Dans vestiaire Homme et Femme.

### Prestations :

- Fourniture et pose de casier double espace (silo et propre) comprenant :
  - o Dimension 1,85m x 500 mm x 300 mm
  - o Métallique tôle laqué au four (coloris au choix du M.O)

- Pieds PVC antidérapant
- Serrure avec clé
- Aération haute et basse
- Penderie et étagère
- Porte renforcée avec signalétique personnalisable

- Compris toutes sujétions de pose et de mise en oeuvre

## **2.8 - Organigramme**

- L'entreprise du présent lot établira l'organigramme des clés, en coordination avec les lots MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM et SERRURERIE.